

| | | | | |
|--|---|--|-----------|----------|
| | IMPRESA CERRUTI S.p.a. Via Parasio 44 17019 VARAZZE (SV) | IMPIANTO: Via Nazionale 346 18100 IMPERIA | CE | MOD DOP1 |
| | P.I. 02260730102 | - Tel. 019 97362 | | Rev. 1 |

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

(art. 4 – CPR 305/2011)

N° 3 (Rev. 1)

1. Nome commerciale conglomerato bituminoso: **CONGLOMERATO BITUMINOSO BINDER**
2. Codice prodotto: **BINDER 0/30 (CB 22 BIN 50/70)**
3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla norma tecnica armonizzata:
Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti per strade ed altre aree soggette a traffico conformemente alla norma UNI EN 13108-1:2008
4. Nome ed indirizzo del fabbricante:
Impresa Cerruti S.p.a. – Via Parasio 44 – 17019 VARAZZE (SV)
Impianto di: **Via Nazionale 346 - IMPERIA**
5. Mandatario: N.A.
6. Sistema di valutazione e verifica delle prestazioni del prodotto da costruzione: 2+
7. L'organismo notificato **RINA Services S.p.a.** ha rilasciato il Certificato di Conformità del controllo di Fabbrica **0474 CPR 1616** fondato sui seguenti elementi:
 - 1) ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica;
 - 2) sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo della produzione in fabbrica.
8. Valutazione tecnica europea: N.A.
9. Prestazione dichiarata:

| CARATTERISTICHE ESSENZIALI | PRESTAZIONI | SPECIFICA TECNICA ARMONIZZATA |
|----------------------------|--------------------|-------------------------------|
| Contenuti di vuoti | NPD | UNI EN 13108-1 |
| Sensibilità all'acqua | NPD | |
| Perdita di granuli | NPD | |
| Permeabilità orizzontale | NPD | |
| Permeabilità verticale | NPD | |
| Drenaggio del legante | NPD | |
| Reazione al fuoco | NPD | |
| Sostanze pericolose | NPD | |
| Temperatura della miscela | Da 140° C a 170° C | |
| Granulometria (passante) | | |
| Setaccio 31,5 mm. | 100,0% | |
| Setaccio 20 mm. | 99,4 % | |
| Setaccio 16 mm. | 93,3 % | |
| Setaccio 12,5 mm. | 83,3 % | |
| Setaccio 8 mm. | 54,2 % | |
| Setaccio 4 mm. | 37,5 % | |
| Setaccio 2 mm. | 30,4 % | |
| Setaccio 1 mm. | 23,5 % | |
| Setaccio 0,5 mm. | 16,1 % | |
| Setaccio 0,25 mm. | 8,8 % | |
| Setaccio 0,063 mm. | 4,1 % | |
| Contenuto di legante | 5,0 % | |
| Valori Marshall | NPD | |

La presente dichiarazione è rilasciata sotto esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4
VARAZZE 02 febbraio 2017

Il Direttore Tecnico

